

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
2	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 3.64*2.47 1.68*2.47 1.52*2.47	m ² m ² m ² m ²	8.991 4.150 3.754	
				RAZEM	16.895
3	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek 2.25*1.45*2+1.52*1.45*2 0.80*1.50	m ² m ² m ²	10.933 1.200	
				RAZEM	12.133
4	KNR 4-01 1205-01	Zerwanie starych tapet (1.50*2+1.60*2)*1.40	m ² m ²	8.680	
				RAZEM	8.680
5	wycena indywidualna	Rozebranie okładziny z płyt styropianowych poziome od spodu konstrukcji 3.64*4.77 3.64*2.23	m ² m ² m ²	17.363 8.117	
				RAZEM	25.480
6	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem. 1.52*2.30<wc>	m ² m ²	3.496	
				RAZEM	3.496
7	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 1.52*2.30 1.68*2.38	m ² m ² m ²	3.496 3.998	
				RAZEM	7.494
8	KNR 4-01 0816-06 uw.p.tab.	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów (materiał nie do odzysku) 3.64*2.23<wyższy poziom posadzki>	m ² m ²	8.117	
				RAZEM	8.117
9	KNR 4-01 0701-11	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia ponad 5 m2 11.60	m ² m ²	11.600	
				RAZEM	11.600
10	wycena indywidualna	Skucie nierówności betonu przy podłogach wraz ze zdzieraniem lepiszcza Krotność = 2 poz.6+poz.8	m ² m ²	11.613	
				RAZEM	11.613
11	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu poz.2*0.15 poz.3*0.015 poz.6*0.025 poz.8*0.02 poz.10*0.025	m ³ m ³ m ³ m ³ m ³	2.534 0.182 0.087 0.162 0.290	
				RAZEM	3.255
12	KNR 4-01 0108-18	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych na odległość do 1 km poz.11	m ³ m ³	3.255	
				RAZEM	3.255
13	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km Krotność = 8 poz.11	m ³ m ³	3.255	
				RAZEM	3.255
14		Utylizacja gruzu i materiałów rozbiórkowych poz.11	m ³ m ³	3.255	
				RAZEM	3.255
15	KNR-W 2-02 2003-03 z.sz.5.1. 9929-03	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01 - powierzchnia mniejsza niż 5 m2 1.52*2.45	m ² m ²	3.724	
				RAZEM	3.724

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16	NNRNKB 202 2027-05 analogia	Zabudowa otworu drzwiowego z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na rusztach z obu stron wraz z wygłuszeniem wełną 0.80*2.05*2<str>	m ² m ²	 3.280	
				RAZEM	3.280
17	KNR 2-02 0613-06	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho poz.16	m ² m ²	 3.280	
				RAZEM	3.280
18	NNRNKB 202 2027-05 analogia	Zabudowa rur z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na rusztach 1.45*(0.60+0.25*2+0.25*0.60)	m ² m ²	 1.813	
				RAZEM	1.813
19	KNR-W 2-02 1025-02	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD7 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
20	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone np. Porta wraz z okuciami - klamka,szyldy (pokój 1 szt, wc- 1 szt) 0.80*2.05 0.90*2.05	m ² m ² m ²	 1.640 1.845	
				RAZEM	3.485
21	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m ² ściany (3.64*2+7.15*2)*2.45 (4.68*2+1.68*2)*2.45 (1.75*2+1.40*2)*0.45 sufity 3.64*7.15 4.68*1.68 1.75*1.40	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 52.871 31.164 2.835 26.026 7.862 2.450	
				RAZEM	123.208
22	KNR 4-01 0708-01	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 15 cm 2.50*2+1.0+2.50*2+2.50*4	m m	 21.000	
				RAZEM	21.000
23	KNR-W 2-02 2011-05	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ościeżach i pasach ściennych na podłożu betonowym po rozbiórce ścianek 2.112	m ² m ²	 2.112	
				RAZEM	2.112
24	KNR 0-29 0640-03 analogia	Izolacja powierzchni poziomych i pionowych poddanych działaniu wody - np uszczelnienie posadzki masą SUPERFLEX-10 1.75*1.40 1.75*0.1*2+1.40*0.1*2	m ² m ² m ²	 2.450 0.630	
				RAZEM	3.080
25	KNR-W 2-02 1104-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatarte na ostro Krotność = 2 poz.6+poz.8	m ² m ²	 11.613	
				RAZEM	11.613
26	KNR-W 2-02 1105-03	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny poz.25	m ² m ²	 11.613	
				RAZEM	11.613
27	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m ² poz.26	m ² m ²	 11.613	
				RAZEM	11.613
28	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - podłoże pod płytki (1.75*1.40)*2*2.10	m ² m ²	 10.290	
				RAZEM	10.290
29	KNR 2-02 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża poz.28	m ² m ²	 10.290	
				RAZEM	10.290
30	KNR 0-12 0829-03	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej poz.28	m ² m ²	 10.290	
				RAZEM	10.290
31	KNR-W 2-02 0840-08	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwy narożnikowe	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		36.5	m	36.500	
				RAZEM	36.500
32	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.25	m ²		
			m ²	11.613	
				RAZEM	11.613
33	wycena indywidualna	Wyrównanie sufitów wraz z gładziami pod malowanie poz.25	m ²		
			m ²	11.613	
				RAZEM	11.613
34	KNR 0-12 1118-03 z.sz. 5.3.a	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą Po- mieszczenie mniejsze od 10 m2. 1.75*1.40	m ²		
			m ²	2.450	
				RAZEM	2.450
35	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych na istniejących podłogach 3.64*7.15 4.68*1.68 1.75*1.40	m ²		
			m ²	26.026	
			m ²	7.862	
			m ²	2.450	
				RAZEM	36.338
36	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi zmywalnymi poz.21	m ²		
			m ²	123.208	
				RAZEM	123.208
37	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
38	KNR 4-01 0322-03	Obsadzenie narożników stalowych w ścianach z cegieł- podciągi ,otwory okienne i drzwiowe 26.70	szt.		
			szt.	26.700	
				RAZEM	26.700
39	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
40	KNR 4-02 0235-07	Demontaż wanny 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
41	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
42	KNR 4-02 0233-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
43	KNR 4-02 0234-02	Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - wpust żeliwny podłogowy śr. 50 mm 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
44	KNR 4-02 0233-08	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 110 mm 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
45	KNR 4-02 0114-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm 15.60	m		
			m	15.600	
				RAZEM	15.600
46	KNR 4-02 0109-05	Wymiana podejścia dopływowego pod płuczkę ustępowa o połączeniu sztyw- nym z rur stalowych 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
47	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifiko- wanego PCW o śr. 50 mm 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
48	KNR 2-15 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifiko- wanego PCW o śr. 110 mm 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
49	KNR-W 4-02 0111-01	Wymiana podejścia dopływowego do zaworu czerpalnego, hydrantu lub baterii - połączenie sztywne o śr. 15 mm 2	szt.		
			szt.	2.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2.000
50	KNR 2-15 0115-01	Baterie umywalkowe ścienne o śr.nom. 15 mm , regulator ceramiczny jedno- uchwytowy, kolor chrom, materiał mosiądzgłowica ceramiczna, wylewka górna 1	szt. szt.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
51	KNR 2-15 0112-01	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr.nom. 15 mm pod spłuczkę 1	szt. szt.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
52	KNR 2-15 0221-01	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych i półnogą- wisząca 1	szt. szt.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
53	KNR 2-15 0224-03 analogia	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcela- ny 'kompakt' 1	kpl. kpl.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
54	KNNR 5 1207-01	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych 320	m m	320.000	320.000
				RAZEM	320.000
55	wycena indy- widualna	Wymiana przewodów instalacji elektrycznych w pomieszczeniach podtynko- wych wraz z podłączeniem do rozdzielnicy głównej 1	kpl. kpl.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
56	KNNR 5 1208-01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm 320	m m	320.000	320.000
				RAZEM	320.000
57	KNNR 5 0501-01	Oprawy oświetleniowe plafoniera, klosz szklany, obręcz stalowa galwanizowa- na, kolor chrom 5	kpl. kpl.	5.000	5.000
				RAZEM	5.000
58	KNNR 5 0205-04	Przewody kabelkowe dodatkowej instalacja do wyciągu - wentylatora łazienko- wego 6.0	m m	6.000	6.000
				RAZEM	6.000
59	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie wentylatora łazienkowego 1	szt. szt.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
60	KNR 5-08 0307-03	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świeczni- kowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem 3	szt. szt.	3.000	3.000
				RAZEM	3.000
61	KNR 5-08 0307-02	Montaż na gotowym podłożugniazdek 6	szt. szt.	6.000	6.000
				RAZEM	6.000
62		Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskie- go napięcia 1	pomiar · pomiar ·	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
63	wycena indy- widualna	Wyposażenie łazienki : uchwyt na paapier toaletowy 1	kpl. kpl.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
64	KNR 4-01 0919-20	Wymiana klamek z szyldami do okien - klamki okienne na klucz (mieszkanie + klatka schodowa) 6	szt. szt.	6.000	6.000
				RAZEM	6.000
65	KNR 4-02 0516-03	Wymiana grzejnika stalowego dwupłytkowego 2	kpl. kpl.	2.000	2.000
				RAZEM	2.000
66	KNR 4-02 0516-02 analogia	Wymiana grzejnika stalowego jednopłytkowego do wc 1	kpl. kpl.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
67	KNR 4-02 0517-03 analogia	Wymiana rur przyłącznych do grzejnika stalowego płytowego i konwektora o złączach spawanych o śr. 15 mm - instalacja c.u.	kpl.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		Obmiar dodatkowy - łączna długość 1.50	m		1.500
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
68	E-0508 0800-04	Montaż listew ściennych (korytek instalacyjnych) z PCW na ścianach i stropach poprzez przykręcenie do cegły 3.0+1.60	m		
			m	4.600	
				RAZEM	4.600
69	wycena indywidualna	Montaż rolet okiennych wewnętrznych	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000